



## Themendienst

### Lage der Tunnelportale

Nordportal	nördlich Offenburg Güterbahnhof
Südportal	südlich Aluminium Richter

### Ausbauparameter

Grundlage bilden die Festlegungen aus der Kernforderung 1 Ausbaustrecke:

(Rheintalbahn)	250 km/h
Neubaustrecke	160 km/h
Tunnel	120 km/h
Strecken­neigung	6 ‰
Art des Tunnels	Zweiröhriger Tunnel mit je einem Gleis
Abstand der Röhren (Normalmaß)	ca. 29 Meter
Neu zu bauende Gleise	ca. 55 km
Untersuchte Brücken im Bestand	13
Anzahl der Rettungsplätze	vs. 15
Zu entsorgender Bodenaushub	ca. 2,5 Mio. m <sup>3</sup>
Zu kartierende Fläche	87.000 ha

### Zufahrt- und Rettungsplätze

An den Nord- und Südportale jeweils 1.500 Quadratmeter  
Zusätzlich werden rund 10 Notausgänge errichtet

Quer­stollen/ Verbindungs­bauwerke rund 15 Stück

### Sicherheits- und Rettungskonzept

Neben der Errichtung von Verbindungs­bauwerken und Rettungs­plätzen wird im Bereich des gesamten Tunnels eine feste Fahr­bahn eingebaut. Dadurch können die Rettungs- und Hilfskräfte mit ihren Fahrzeugen in den Tunnel gelangen.

### Geplante Zugfahrten (Hauptnutzung)

Neubaustrecke mit Tunnel Offenburg	Güterverkehr (bei Bedarf kann dieser aber auch im Mischbetrieb befahren werden)
Ausbaustrecke (Rheintalbahn)	Fernverkehr, Nahverkehr

## Themendienst

---

Ausnahme: Güterzüge, die in Offenburg behandelt werden oder Ent- und Beladestellen auf der Rheintalbahn bedienen müssen, werden auf der Rheintalbahn gefahren.

Herausgeber: Deutsche Bahn AG

Herausgeber: Deutsche Bahn AG  
Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Deutschland  
Verantwortlich für den Inhalt:  
Leiter Kommunikation und Marketing Oliver Schumacher

Michael Breßmer  
Sprecher Großprojekt  
Karlsruhe-Basel  
Tel. +49 (0)761 212 4504  
michael.bressmer  
@deutschebahn.com  
[www.deutschebahn.com/presse](http://www.deutschebahn.com/presse)